

**HOTĂRÂREA NR. 70
din 15 iunie 2023**

**privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul „Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Belfir, Râpa, Girișu Negru,
comuna Tinca, județul Bihor”**

Având în vedere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7331/2023, al Primarului comunei Tinca în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7332/2023, prin care se propune aprobarea actualizării studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Belfir, Râpa, Girișu Negru, comuna Tinca, județul Bihor”;

Luând în considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tinca,

Având în vedere:

- prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1: Managementul Apei, Investiția 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene

- Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), d) și f), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 5 lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al comunei Tinca, **compus din 15 consilieri locali, prezenți la ședință 11 consilieri, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotriva”**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea studiului de fezabilitate cu noii indicatori de proiect și tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Belfir, Râpa, Girișu Negru, comuna Tinca, județul Bihor”.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai proiectului „Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Belfir, Râpa, Girișu Negru, comuna Tinca, județul Bihor”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Tinca.

Art. 4. Publicarea și comunicarea prezentei hotărâri factorilor interesați se vor face prin grija secretarului general al comunei Tinca.

Președinte de ședință,
Pârv Gheorghina Elvira



Secretar general,
jurist Iova Lăzar

Anexa la Hotărârea Consiliului Local Tinca nr.70/15.06.2023

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

➤ total 31 030 494,05 lei cu TVA, 26 112 005,34 lei fara TVA

➤ din care: construcții – montaj (C+M) = 24 365 002,25 lei cu TVA, respectiv 20 474 791,80 lei fără TVA

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Nr. crt.	Capacități	Cantitate
1.	Rețele canalizare menajera PVC (PP) D= 250mm SN8	16054 m
2.	Statie pompare apa uzata menajera D=3m, H=6m	2 buc
3.	Statie pompare apa uzata menajera D=2m, H=8m	1 buc
4.	Statie pompare apa uzata menajera D=2m, H=6m	1 buc
5.	Statie pompare apa uzata menajera D=2m, H=4m	1 buc
6.	Statie pompare apa uzata menajera D=1,5m, H=4m	1 buc
7.	Statie pompare apa uzata menajera D=1,5m, H=6m	1 buc
8.	Conducta de refulare apa uzata menajera PE 100 HD D=160mm SDR 17	3822 m
9.	Conducta de refulare apa uzata menajera PE 100 HD D=140mm SDR 17	7865 m
10.	Conducta de refulare apa uzata menajera PE 100 HD D=110mm SDR17	666 m
11.	Conducta de refulare apa uzata menajera PE 100 HD D=90mm SDR17	615m
12.	Conducta de refulare apa uzata menajera PE 100 HD D=75mm SDR17	924m
13.	Conducta de refulare apa uzata menajera PE 100 HD D=63mm SDR17	230m

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Indicator	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului	Rezultate
0	1	2	3=2-1
Rețea de apă uzată (extindere)	26,950 km	52,378 km	25,428 km

Populație care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	2050 locuitori	4565 locuitori	2515 locuitori
Nivelul de racordare a populației echivalente la sistemul de canalizare a apelor uzate în aglomerare (%)	24,70 %	55,37 %	30,67 %

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni;
Durata de execuție a lucrărilor este de 36 luni, în funcție de accesarea surselor de finanțare.
Graficul de realizare al investiției este prezentat în tabel nr. 1.

Tabel nr. 1 - grafic de realizare al investiției.

Durata	Proiectare	Achiziție lucrări	Execuție lucrări
	3 luni	9 luni	24 luni
PT + DE Doc. Av si PAC Obținere avize, DTAC			
Licitație lucrări			
Mobilizarea contractorului si execuție lucrări			
Recepție și verificări			
Durata totala	36 de luni		

Președinte de ședință,
Pârv Gheorghina Elvira



Secretar general,
jurist Iova Lăzăr